

**Magnifica Comunità Altipiani Cimbri**  
Provincia Autonoma di Trento

pag. 1

# **COMPUTO METRICO**

**OGGETTO:** Interventi di valorizzazione e riqualificazione del tracciato del “Sentiero Europeo E5”

**COMMITTENTE:**

Data, 23/09/2021

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
1 NP.001	<b>Magnifica Comunità Altipiani Cimbri (SpCat 2) Segnaletica (Cat 1)</b>  <b>FORNITURA E POSA PALI IN LEGNO PER SEGNALETICA</b> Fornitura e posa di pali in larice per segnaletica, posati secondo le indicazione della D.L., il legname dovrà provenire dalla gestione forestale sostenibile (GFS) con certificazio ... dimensioni idonee, la messa in bolla del palo e il rimpimento ponendo cura di livellare bene il terreno vicino al palo. SpCat 2 - Magnifica Comunità Altipiani Cimbri Cat 1 - Segnaletica Nuovi Sostituzione						30,00 8,00	
	SOMMANO cadauno						38,00	103,74
2 L.01.20.0025 .015	<b>SEGNALETICA PER SENTIERI IN MEG freccia da 101 a 300 quantità</b> Fornitura in cantiere di tabelle segnavia in MEG colore bianco (densità 500 kg/m3), spessore 19 mm, 2 fori in centro per fissaggio su palo diametro 6,5 mm con interasse distante da ... perti", tematiche, ecc.. - staffe per il fissaggio sul palo e viteria da computare a parte freccia da 101 a 300 quantità SpCat 2 - Magnifica Comunità Altipiani Cimbri Cat 1 - Segnaletica						167,00	
	SOMMANO cad.						167,00	17,85
3 W.001	<b>STAFFE E VITI ...per pali in legno diam. 80 mm</b> Staffe per fissare fereccie con relative viti							2'980,95
	A R I P O R T A R E							6'923,07

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'923,07
4 W.002	(Vedi preventivi allegati) SpCat 2 - Magnifica Comunità Altipiani Cimbri Cat 1 - Segnaletica							
	SOMMANO cadauno					147,00		
	<b>STAFFE E VITI ...per segnaletica stradale</b> Staffe per ancoraggio a segnaletica stradale e relative viti. (Vedi preventivo allegato) SpCat 2 - Magnifica Comunità Altipiani Cimbri Cat 1 - Segnaletica					147,00	5,50	808,50
5 W.003	SOMMANO cadauno					10,00		
	<b>STAFFE E VITI ...per lampioncino illuminazione</b> Staffe per ancoraggio a lampioncino illuminazione comunale e relative viti. (Vedi preventivo allegato) SpCat 2 - Magnifica Comunità Altipiani Cimbri Cat 1 - Segnaletica					10,00	0,80	8,00
	SOMMANO cadauno					2,00		
6 NP.002	SOMMANO cadauno					2,00	6,00	12,00
	<b>POSA SEGNALETICA PER SENTIERI ... frecce e tabelle</b> Posa della segnaletica per sentieri, compreso il trasporto della segnaletica sul punto di posa. Le frecce dovranno essere posate secondo dei prospetti di posa e stralcio cartografici ... con apposita voce la ferramenta per il fissaggio sulle varie tipologie di palo (legno, segnaletica stradale e lampioncino). SpCat 2 - Magnifica Comunità Altipiani Cimbri Cat 1 - Segnaletica					159,00		
	SOMMANO cadauno					159,00	33,42	5'313,78
	A R I P O R T A R E							13'065,35

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							13'065,35
	<b>Totem (Cat 2)</b>							
7 D.11.05.0150 .005	<b>TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO - fino a cm 5,00 di spessore</b> Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco, computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine dell ... ziale riprofilatura per il perfetto raccordo tra la pavimentazione stessa ed il ripristino. - fino a cm 5,00 di spessore SpCat 2 - Magnifica Comunità Altipiani Cimbri Cat 2 - Totem (lung.=3+3+3+3)	3,00	12,00			36,00		
	SOMMANO m					36,00		
							2,59	93,24
8 D.11.05.0150 .010	<b>TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO - per ogni cm oltre i cm 5,00</b> Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco, computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine dell ... iale riprofilatura per il perfetto raccordo tra la pavimentazione stessa ed il ripristino. - per ogni cm oltre i cm 5,00 SpCat 2 - Magnifica Comunità Altipiani Cimbri Cat 2 - Totem (lung.=3+3+3+3)	3,00	12,00		5,000	180,00		
	SOMMANO m					180,00		
							0,22	39,60
9 D.11.05.0110 .005	<b>DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE .</b> Demolizione di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso per qualsiasi spessore della pavimentazione, con gli							
	A R I P O R T A R E							13'198,19

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							13'198,19
	oneri e prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche. Nel prese ... ri per il conferimento ad impianto di smaltimento e/o di recupero che saranno compensati a parte; ed ogni altro onere.. . SpCat 2 - Magnifica Comunità Altipiani Cimbri Cat 2 - Totem							
10 B.02.15.0015 .005	<b>SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA .</b>  Scavo a sezione obbligata a pareti verticali eseguito con mezzi meccanici in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti di volume inferiore a 0,3 m <sup>3</sup> ed esclusa ... gitudinali che trasversali, con sottoservizi esistenti nell'ambito dello scavo e che saranno compensate separatamente. . SpCat 2 - Magnifica Comunità Altipiani Cimbri Cat 2 - Totem	3,00	3,00	3,000	0,100	2,70	2,70	18,94
	SOMMANO m <sup>3</sup>							51,14
11 A.04.05.0005 .005	<b>IMP. SMALTIMENTO MATERIALI INERTI NON RECUPERABILI (non c ...</b>  altimento inerti non recuperabili in discarica autorizzata  Smaltimento di materiali inerti non recuperabili (rifiuto) e/o classificati secondo l'allegato D del D.Lgs. 152/2006 - parte IV in quanto non conformi ai valori limite di caratteri ... di rintracciabilità" ed accettate dalla Direzione Lavori. - smaltimento inerti non recuperabili in discarica autorizzata SpCat 2 - Magnifica Comunità Altipiani Cimbri Cat 2 - Totem Vedi voce n° 10 [m <sup>3</sup> 13.50]	3,00	3,00	3,000	0,500	13,50	13,50	11,13
	SOMMANO m <sup>3</sup>							150,26
	A R I P O R T A R E					24,30	24,30	13'399,59

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					24,30		13'399,59
12 D.21.05.0100 .005	<b>SOMMANO t</b>  <b>MAGRONE .</b> Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta delle opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a 150 kg di cemento tipo R 325 per m <sup>3</sup> ... contabili non saranno compensati eventuali maggiori spessori; questo anche in riferimento alle profondità degli scavi. . SpCat 2 - Magnifica Comunità Altipiani Cimbri Cat 2 - Totem					24,30	36,95	897,89
13 B.04.40.0016 .005	<b>SOMMANO m<sup>2</sup></b>  <b>CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC3 PER FONDAZIONI SEMPLICI .</b> Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformità al D.M. 17.01.2018 con classe di esposizione XC3 ... piani superiori, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. . SpCat 2 - Magnifica Comunità Altipiani Cimbri Cat 2 - Totem	3,00	3,00	3,000	0,100	2,70	11,17	30,16
14 E.01.07.0045 .005	<b>SOMMANO m<sup>3</sup></b>  <b>RIPRISTINO PAVIM. IN CUBETTI DI PORFIDO O CIOTTOLI .</b> Ripristino di pavimentazione in cubetti di porfido o ciottoli su letto di sabbia dello spessore di cm 10, premiscelata a secco con cemento tipo R 325 nella quantità di kg 10,0 per ... d'arte; il	3,00	2,50	2,500	0,400	7,50	247,50	1'856,25
	A R I P O R T A R E							16'183,89

COMMITTENTE:

**COMMITTENTE:**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							32'680,14
	<b>Manutenzione (Cat 3)</b>							
16 H.01.01.0168 .010	<b>CANALETTE TRASVERSALI IN LEGNO tipo pesante - fianchi sez. 10x10 cm, fondo 30x5 cm con sez. interna di 10x10 cm</b> Fornitura e posa in opera di canalette trasversali alla sede stradale per la raccolta e lo sgrondo delle acque meteoriche, eseguite mediante assemblaggio di assoni di larice certif ... solamente l'eventuale scavo in roccia. tipo pesante - fianchi sez. 10x10 cm, fondo 30x5 cm con sez. interna di 10x10 cm SpCat 2 - Magnifica Comunità Altipiani Cimbri Cat 3 - Manutenzione Strada malga Clama	6,00	4,00			24,00	41,42	994,08
	SOMMANO m					24,00		
17 D.11.10.0410 .010	<b>LAVORAZIONE DEL LEGNAME - per ceduo e paleria minuta</b> Compenso per la lavorazione del legname derivante dall'abbattimento di piante, comprendente il taglio, allestimento, scortecciamento, il trasporto e l'accatastamento su aree indica ... distanza stradale di km 10 dalla zona dei lavori, misurata in catasta a metro sterro (mst). - per ceduo e paleria minuta SpCat 2 - Magnifica Comunità Altipiani Cimbri Cat 3 - Manutenzione tratto Durer tratto Incassero					50,00	12,14	1'335,40
	SOMMANO m <sup>3</sup>					60,00		
						110,00		
18 L.07.15.0032 .005	<b>SISTEMAZIONE DEL PIANO DI CALPESTIO .</b> Sistemazione del piano di calpestio di sentieri, passeggiate e strade forestali eseguita mediante l'asportazione di pietre che ne							
	A R I P O R T A R E							35'009,62

COMMITTENTE:

**COMMITTENTE:**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							35'618,62
19 W.005	<b>Arredo (Cat 4)</b>  <b>FORNITURA E POSA SEDUTE IN LARICE</b> Fornitura franco cantire di sedute in legno di larice della lunghezza complessiva di 200 cm, realizzate con legname provenienti da gestione forestale sostenibile (GFS) con certific ... rezzo il trasporto delle sedute con mezzo idoneo fino al punto di posa previsto nel progetto. (Vedi preventivo allegato) SpCat 2 - Magnifica Comunità Altipiani Cimbri Cat 4 - Arredo							
	SOMMANO cadauno					16,00		
						16,00	700,00	11'200,00
20 NP.003	 <b>TRASPORTO E POSA SEDUTE IN LEGNO</b> Trasporto con mezzo idoneo delle sedute fino al punto di posa, prevedendo lo scarico con gru motata su trattore o camion per lo scarico. Nel prezzo è compensato il carico nel magazzino comunale e il trasporto a qualsiasi distanza, anche su strada forestale sterrata. SpCat 2 - Magnifica Comunità Altipiani Cimbri Cat 4 - Arredo							
	SOMMANO cadauno					16,00		
						16,00	83,31	1'332,96
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							48'151,58
	<b>T O T A L E euro</b>							48'151,58
	-----							
	-----							
	-----							
	-----							
	-----							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

**COMMITTENTE:**

**COMMITTENTE:**

COMMITTENTE: [CME Sentiero E5 - Altipiani Cimbri.def] (O:\Lavori-InCorso\F\_EDILIZIA-INFRASTRUTTURE\F\_20\_08\_SENTIE